

TEC-2 siltumtīklu ūdens maģistrālo cauruļvadu M-20 siltumizolācijas nomaiņa

Apraksts:

- TEC-2 siltumtīklu ūdens maģistrālo cauruļvadu M-20 siltumizolācijas nomaiņa posmā no vārsta 2TS-23 līdz maģistrālo siltumtīklu sadales ēkai (204 m).

Galvenie veicamie darbi:

- Cauruļvada M20 (Dn1200) esošā apšuvuma demontāža- 900 m²;
- Cauruļvada M20 (Dn1200) esošās siltumizolācijas demontāža un utilizācija- 68 m³;
- Cauruļvada M20 (Dn1200) siltumizolācijas akmens vates ar metāla sieta pārklājumu (siltumizolācijas pretestība 0,075 W/mK, b=120mm, L=204 m) montāža- 118m³;
- Cauruļvada M20 (Dn1200) jauna apšuvuma (metāla apvalks no alumīnija EN AW-5754 H22/H32 vai EN AW-3103/3003 b=1,0 mm) izgatavošana un montāža- 950m².