

TEC-2 otrā energobloka dabas gāzes kompresora 51EKD10AN001 izejas cauruļvada pārbūve

Apraksts:

- TEC-2 otrā energobloka gāzes kompresors 51EKD10AN001 uzņem dabasgāzi no ieplūdes aiz mērīšanas stacijas un palielina tās spiedienu līdz normālai gāzes turbīnas darbības vērtībai, t.i. spiediens 34bar, maksimālā gāzes plūsma 16,5 kg/s, gāzes ieplūdes temperatūra 20°C - 43°C, gāzes izplūdes temperatūra 80°C - 130°C.

Galvenie veicamie darbi:

- Lai novērstu TEC-2 otrā energobloka gāzes kompresora 51EKD10AN001 izejas cauruļvada termiskās izplešanās ietekmi uz gāzes kompresora 2.pakāpi, nodrošinot plūstošās vides izejas esošos darba parametrus un pēc iespējas saglabājot aprīkojuma konfigurāciju, nepieciešams veikt TEC-2 otrā energobloka dabas gāzes kompresora 51EKD10AN001 izejas cauruļvada pārbūvi, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam "TEC-2 otrā energobloka dabas gāzes kompresora 51EKD10AN001 izejas cauruļvada pārbūve".
- Plānotais projekta realizācijas termiņš no 01.01.2026. līdz 30.06.2026., t. sk.: montāžas darbu izpilde, ieregulēšana un pārbaudes no 27.04.2026. līdz 05.06.2026.