

Rīgā

Potenciālajiem kandidātiem

#REG-DATE# Nr. #REG-NUMBER#

Par kandidātu kvalifikācijas (atlases) nolikuma skaidrošanu (skaidrojums Nr.1)

Saskaņā ar AS "Latvenergo" kandidātu kvalifikācijas (atlases) nolikuma "Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa" (ID Nr.IPR-66934) 5.16.punktu atbildam uz vietas apskates laikā saņemtajiem jautājumiem:

Jautājums Nr.1: Vai iepirkumu priekšmeta *Daļā I: Ķeguma HES-2 augšas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa*, darbu apjoma 11.pozīcijas izpildē pieļaujams vietējas vadības pulti realizēt uzstādot divas kontaktsavienojuma pieslēguma vietas (1. mašīntelpā, 2. uz celtņa pirmās platformas), bez spoles?

Atbilde: *Pieļaujams, nodrošinot, ka vietējās vadības pults kabeļu pievads no kontaktsavienojuma vietas celtņa mašīntelpā nodrošina tās izvietošanu un darbu no kravas ratiņiem to tālākajā atrašanās punktā.*

Jautājums Nr.2: Vai iepirkumu priekšmeta *Daļā I: Ķeguma HES-2 augšas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa* darbu apjoma 32.pozīcijas izpildē jāparedz kabeļu vai sadalnes apsilde?

Atbilde: *Darbu apjomā paredzēta greifera solenoīdu sadalnes sildītāja (poz. T-E99) nomaiņa. Skatīt pielikumā esošā mezgla elektrisko shēmu.*

Jautājums Nr.3: Vai ir iespējams veikt atkārtotu Ķeguma HES AB celtņa apskati?

Atbilde: *Atkārtota vietas apskate Ķeguma HES-2 AB kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņai notiks 04.11.2021 plkst. 9:00, Ķeguma HES. (pieteikšanās kārtība noteikta iepirkuma procedūras nolikumā).*

Pasūtītājs precizē, *ka priekš greifera iekārtas komplektācijā jāparedz hidraulisko šļūteni un vadības kabeļu putekļu aizsargsavienojuma spraudņi, un papildus vadības kabelim jāparedz stiprinājuma piedurkne.*

Pielikumā:

Esošā mezgla elektriskā shēma uz 1 lp.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Projektu vadītājs

Aigars Greitāns